

4 baans rondbaan / sprint / hoogspringen / speerwerpen			
<i>Verwijderen en afvoeren</i>			
Verwijderen kunststof	2.670 m ²	€	10.900
<i>Aanleg</i>			
Vervangen bovenlaag asfalt (3cm)	1 post	€	28.000
Toplaag sandwich	2.670 m ²	€	93.500
Belijning (inclusief belijning verspringen)	1 post	€	13.000
<i>Subtotaal exclusief staartkosten</i>		€	145.400
Staartkosten	15 %	€	21.800
Totaal realisatie rondbaan met sprint		€	167.200

Hoogspringen inrichtingsmaterialen			
<i>Inrichtingsmaterialen</i>			
Landingsmat inclusief vlonder en regenhoes	1 stuks	€	7.900
Staanders en lat	1 stuks	€	1.100
Overkapping mat	1 stuks	€	8.900
Tegelplateau en rijbaan tbv overkapping	1 Stuks	€	800
<i>Subtotaal exclusief staartkosten</i>		€	18.650
Staartkosten	15 %	€	2.800
Totaal realisatie segment (hoogspringen/speerwerpen)		€	21.500

Verspringen / hink-stap-springen			
<i>Verwijderen en afvoeren</i>			
Verwijderen kunststof	80 m ²	€	500
Verwijderen landingsbak (zand, opsluitbanden en tegels)	1 post	€	300
<i>Aanleg</i>			
Vervangen bovenlaag asfalt (3cm)	80 m ²	€	1.900
Toplaag sandwich	80 m ²	€	2.600
Afzetbalken / blindbalken	4 stuks	€	1.800
Landingsbak incl zand en opsluitbanden	1 post	€	2.000
Rubberringmat incl tegels en opsluitbanden	1 post	€	1.600
Afdekking landingsbak	1 post	€	1.200
<i>Subtotaal exclusief staartkosten</i>		€	12.000
Staartkosten	15 %	€	1.800
Totaal realisatie verspringen / hink-stap-springen		€	13.700

Kogelstoten			
<i>Verwijderen en afvoeren</i>			
Werpcirkel	1	post	€ 150
Toplaag en opsluitbanden	1	post	€ 450
<i>Aanleg</i>			
Werpcirkel	1	stuks	€ 1.800
Verharding om werpcirkel	1	post	€ 700
Uitbreiden werpgebied inclusief nieuwe toplaag	1	post	€ 6.400
Betonplaat met oefencirkels	1	post	€ 2.000
<i>Subtotaal exclusief staartkosten</i>			€ 11.500
Staartkosten	15	%	€ 1.700
Totaal realisatie kogelstoten			€ 13.200

Discuswerpen			
Verwijderen en afvoeren discuskooi inclusief kunstgras	1	post	€ 2.000
Nieuwe discuskooi inclusief kunstgras op shockpad	1	post	€ 14.800
Kunstgras op shockpand incl. opsluitbanden	1	post	€ 4.600
<i>Subtotaal exclusief staartkosten</i>			€ 21.500
Staartkosten	15	%	€ 3.200
Totaal overig			€ 24.600

Overig			
Controleren / aanpassen maaitegels	1	post	€ 5.000
Aanpassen goot	1	post	€ 14.000
<i>Subtotaal exclusief staartkosten</i>			€ 19.000
Staartkosten	15	%	€ 2.900
Totaal overig			€ 21.900

Algemene kosten			
Inrichten en opruimen werkterrein (keten, rijplaten etc)	1	post	€ 8.700
Klic, CAR	1	post	€ 1.600
Keuringskosten, bijdrage NOC*NSF, reglementsinspectie	1	post	€ 6.700
Totaal algemene kosten			€ 17.000

Subtotaal	€ 279.100
------------------	------------------

Onvoorzien	5	%	€ 14.000
Inflatie naar 2021	2	%	€ 5.600

Totaalkosten renovatie excl BTW	€ 298.700
--	------------------

Optioneel

Kunstgras om kogelstoten		
Vervallen maaitegels om kogelstoten	1 post	€ -500
Kunstgras inclusief fundatie	255 m ²	€ 8.700
<i>Subtotaal exclusief staartkosten</i>		€ 8.200
Staartkosten	15 %	€ 1.200
Totaal overig		€ 9.400

Kunststof goot in plaats van tegelgoot		
Vervallen aanpassen goot	1 post	€ -14.000
Vrijzagen en afvoeren opsluitbanden / aanhelen goot met beton	425 m	€ 8.500
Leveren en aanbrengen goot, zandvangers, aansluiten	400 m	€ 36.000
<i>Subtotaal exclusief staartkosten</i>		€ 30.500
Staartkosten	15 %	€ 4.500
Totaal overig		€ 35.000

Totaalkosten renovatie inclusief opties excl BTW	€ 343.100
---	------------------